



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>8.463,32</b>
1.1.			Adm. Local					-	8.463,32
1.1.0.0.1.	Composição	0017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	6.993,90	BDI 1	8.463,32	8.463,32
<b>2.</b>			<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>					-	<b>140.447,38</b>
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.303,80</b>
2.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	475,95	BDI 1	575,95	2.303,80
<b>2.2.</b>			<b>Pintura Interna</b>					-	<b>23.655,61</b>
2.2.0.0.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	341,14	2,60	BDI 1	3,15	1.074,59
2.2.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	827,75	2,18	BDI 1	2,64	2.185,26
2.2.0.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	827,75	4,98	BDI 1	6,03	4.991,33
2.2.0.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	827,75	15,38	BDI 1	18,61	15.404,43
<b>2.3.</b>			<b>Pintura Externa</b>					-	<b>22.566,30</b>
2.3.0.0.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	320,00	2,60	BDI 1	3,15	1.008,00
2.3.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	790,26	2,18	BDI 1	2,64	2.086,29
2.3.0.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	790,26	4,98	BDI 1	6,03	4.765,27
2.3.0.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	790,26	15,38	BDI 1	18,61	14.706,74
<b>2.4.</b>			<b>Pintura de Pisos</b>					-	<b>7.079,46</b>
2.4.0.0.1.	Composição	0016	CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM)	M2	24,29	68,21	BDI 1	82,54	2.004,90
2.4.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	121,43	2,18	BDI 1	2,64	320,58
2.4.0.0.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	121,43	32,35	BDI 1	39,15	4.753,98
<b>2.5.</b>			<b>Adequações de portas metálicas - acesso principal e secundária</b>					-	<b>1.609,52</b>
2.5.0.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	22,37	13,81	BDI 1	16,71	373,80
2.5.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	22,37	2,18	BDI 1	2,64	59,06



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>
2.5.0.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	22,37	12,87	BDI 1	15,57	348,30
2.5.0.0.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,37	30,60	BDI 1	37,03	828,36
<b>2.6.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>3.227,63</b>
2.6.0.0.1.	Composição	0001	Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2", com moldura em alumínio anodizado natural (REF - ORSE 08970)	M2	9,45	150,74	BDI 1	182,41	1.723,77
2.6.0.0.2.	Composição	0011	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLAR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SIURB)	M2	4,13	300,91	BDI 1	364,13	1.503,86
<b>2.7.</b>			<b>Substituição de telhas de fibrocimento por telhas metálicas sobre o hall de entrada e cozinha</b>					-	<b>10.779,47</b>
2.7.0.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,92	5,21	BDI 1	6,30	245,20
2.7.0.0.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,65	6,72	BDI 1	8,13	379,26
2.7.0.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	38,92	52,71	BDI 1	63,78	2.482,32
2.7.0.0.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	36,97	12,87	BDI 1	15,57	575,62
2.7.0.0.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	36,97	30,60	BDI 1	37,03	1.369,00
2.7.0.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,75	88,43	BDI 1	107,01	1.150,36
2.7.0.0.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	17,95	41,24	BDI 1	49,90	895,71
2.7.0.0.8.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,20	59,34	BDI 1	71,81	517,03
2.7.0.0.9.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,92	67,20	BDI 1	81,32	3.164,97
<b>2.8.</b>			<b>Adequação Hall de Entrada e Cozinha</b>					-	<b>3.125,36</b>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>
2.8.0.0.1.	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	8,40	6,31	BDI 1	7,64	64,18
2.8.0.0.2.	Composição	0006	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade (ORSE 04918)	M2	0,21	473,79	BDI 1	573,33	120,40
2.8.0.0.3.	Composição	0008	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de promotor de aderência líquido (ORSE 14128)	M2	0,42	14,45	BDI 1	17,49	7,35
2.8.0.0.4.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,95	18,27	BDI 1	22,11	21,00
2.8.0.0.5.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	4,98	412,14	BDI 1	498,73	2.483,68
2.8.0.0.6.	Composição	0005	Tratamento de viga com argamassa polimerica de reparo estrutural (Própria) (17,64kg)	UN	1,00	354,31	BDI 1	428,75	428,75
<b>2.9.</b>			<b>Adequações dos banheiros e vestiários</b>					-	<b>26.963,60</b>
<b>2.9.1.</b>			<b>Banheiro Masculino e Vestiário</b>					-	<b>13.031,13</b>
<b>2.9.1.1.</b>			<b>Paredes</b>					-	<b>2.337,95</b>
2.9.1.1.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	13,88	26,49	BDI 1	32,06	444,99
2.9.1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	69,39	2,18	BDI 1	2,64	183,19
2.9.1.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	69,39	4,98	BDI 1	6,03	418,42
2.9.1.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	69,39	15,38	BDI 1	18,61	1.291,35
<b>2.9.1.2.</b>			<b>Teto</b>					-	<b>1.179,76</b>
2.9.1.2.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,00	26,49	BDI 1	32,06	224,42
2.9.1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	35,02	2,18	BDI 1	2,64	92,45
2.9.1.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,02	4,98	BDI 1	6,03	211,17
2.9.1.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,02	15,38	BDI 1	18,61	651,72
<b>2.9.1.3.</b>			<b>Portas Metálicas</b>					-	<b>1.052,25</b>
2.9.1.3.1.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	2,00	126,78	BDI 1	153,42	306,84



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>
2.9.1.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,36	13,81	BDI 1	16,71	173,12
2.9.1.3.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	10,36	2,18	BDI 1	2,64	27,35
2.9.1.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,36	12,87	BDI 1	15,57	161,31
2.9.1.3.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	10,36	30,60	BDI 1	37,03	383,63
<b>2.9.1.4.</b>			<b>Demais serviços</b>					-	<b>8.461,17</b>
2.9.1.4.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	166,89	BDI 1	201,95	605,85
2.9.1.4.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,76	1.126,99	BDI 1	1.363,77	7.855,32
<b>2.9.2.</b>			<b>Banheiro Feminino e Vestiário</b>					-	<b>13.932,47</b>
<b>2.9.2.1.</b>			<b>Paredes</b>					-	<b>3.207,48</b>
2.9.2.1.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	19,04	26,49	BDI 1	32,06	610,42
2.9.2.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	95,20	2,18	BDI 1	2,64	251,33
2.9.2.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,20	4,98	BDI 1	6,03	574,06
2.9.2.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	95,20	15,38	BDI 1	18,61	1.771,67
<b>2.9.2.2.</b>			<b>Tetos</b>					-	<b>1.203,67</b>
2.9.2.2.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,15	26,49	BDI 1	32,06	229,23
2.9.2.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	35,72	2,18	BDI 1	2,64	94,30
2.9.2.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,72	4,98	BDI 1	6,03	215,39
2.9.2.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,72	15,38	BDI 1	18,61	664,75
<b>2.9.2.3.</b>			<b>Portas Metálicas - Vestiário-BWC-Porta Palco</b>					-	<b>1.060,15</b>
2.9.2.3.1.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	2,00	126,78	BDI 1	153,42	306,84



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>
2.9.2.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,47	13,81	BDI 1	16,71	174,95
2.9.2.3.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	10,47	2,18	BDI 1	2,64	27,64
2.9.2.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,47	12,87	BDI 1	15,57	163,02
2.9.2.3.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	10,47	30,60	BDI 1	37,03	387,70
<b>2.9.2.4.</b>			<b>Demais serviços</b>					-	<b>8.461,17</b>
2.9.2.4.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	166,89	BDI 1	201,95	605,85
2.9.2.4.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,76	1.126,99	BDI 1	1.363,77	7.855,32
<b>2.10.</b>			<b>Reparo em Cobertura Metálica</b>					-	<b>1.615,86</b>
2.10.0.0.1.	Composição	0014	LINHA DE VIDA DO TIPO RAPEL PARA TRABALHO NA COBERTURA (PRÓPRIA)	UN	1,00	426,71	BDI 1	516,36	516,36
2.10.0.0.2.	Composição	0015	PARAFUSAR TRANSPASSE LATERAL DE TELHAS METÁLICAS (PRÓPRIA)	UN	50,00	18,17	BDI 1	21,99	1.099,50
<b>2.11.</b>			<b>Alvenaria Palco</b>					-	<b>125,04</b>
2.11.0.0.1.	Composição	0012	REQUADRO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-45)	M	3,00	34,44	BDI 1	41,68	125,04
<b>2.12.</b>			<b>Manutenção de gradis da quadra</b>					-	<b>11.230,09</b>
2.12.0.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	223,44	13,81	BDI 1	16,71	3.733,68
2.12.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	223,44	2,18	BDI 1	2,64	589,88
2.12.0.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	223,44	12,87	BDI 1	15,57	3.478,96
2.12.0.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	223,44	12,68	BDI 1	15,34	3.427,57
<b>2.13.</b>			<b>Iluminação</b>					-	<b>26.165,64</b>
2.13.0.0.1.	Composição	0013	REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)	UN	12,00	1.801,89	BDI 1	2.180,47	26.165,64



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JORGE D'OESTE	<b>BDI 1</b> 21,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS</b>									<b>148.910,70</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE  
**Local**  
  
quinta-feira, 26 de março de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** GLACIANO DE OLIVEIRA  
**CREA/CAU:** 157.785 D-PR  
**ART/RRT:** 1720261821036