

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	Nº Transferência GOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE
---	---------------------------	------------------	--	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:					
					1	2	3	4	5	6
REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS					ETAPA 01					
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-		ETAPA 02					
1.1.	Adm. Local		-		ETAPA 03					
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00		ETAPA 04					
2.	REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS		-		ETAPA 05					
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
2.1.0.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00							
2.2.	Pintura Interna		-							
2.2.0.0.1.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	341,14							
2.2.0.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	827,75							
2.2.0.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	827,75							
2.2.0.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	827,75							
2.3.	Pintura Externa		-							
2.3.0.0.1.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	320,00							
2.3.0.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	790,26							
2.3.0.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	790,26							
2.3.0.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	790,26							
2.4.	Pintura de Pisos		-							
2.4.0.0.1.	CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESURA DE 1,0CM)	M2	24,29							
2.4.0.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	121,43							
2.4.0.0.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	121,43							
2.5.	Adequações de portas metálicas - acesso principal e secundária		-							
2.5.0.0.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	22,37							
2.5.0.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	22,37							
2.5.0.0.3.	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	22,37							
2.5.0.0.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,37							
2.6.	Esquadrias		-							
2.6.0.0.1.	Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BVG), Malha 1/2", com moldura em alumínio anodizado natural (REF - ORSE 09970)	M2	9,45							
2.6.0.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCLUIR, 6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SILURE)	M2	4,13							
2.7.	Substituição de telhas de fibrocimento por telhas metálicas sobre o hall de entrada e cozinha		-							
2.7.0.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,92							
2.7.0.0.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,65							
2.7.0.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	38,92							
2.7.0.0.4.	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	36,97							
2.7.0.0.5.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	36,97							
2.7.0.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,75							
2.7.0.0.7.	CHAPIM (RUFOS) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	17,95							
2.7.0.0.8.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,20							
2.7.0.0.9.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,92							
2.8.	Adequação Hall de Entrada e Cozinha		-							
2.8.0.0.1.	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	8,40							
2.8.0.0.2.	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade (ORSE 04919)	M2	0,21							
2.8.0.0.3.	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de promotor de aderência líquido (ORSE 14129)	M2	0,42							
2.8.0.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,95							
2.8.0.0.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, FÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	4,98							
2.8.0.0.6.	Tratamento de viga com argamassa polimérica de reparo estrutural (Própria) (17,54kg)	LN	1,00							
2.9.	Adequações dos banheiros e vestiários		-							
2.9.1.	Banheiro Masculino e Vestiário		-							
2.9.1.1.	Paredes		-							
2.9.1.1.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	13,88							
2.9.1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	69,39							

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	Nº Transferência GOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE
---	---------------------------	------------------	--	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:					
					Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	6
REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):					
2.9.1.1.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	69,39		64.827,89	32.187,82	19.345,69	14.567,82	28.281,47	
2.9.1.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	69,39			69,39				
2.9.1.2.	Teto		-							
2.9.1.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_ 03/2024	M2	7,00			7,00				
2.9.1.2.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	35,02			35,02				
2.9.1.2.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	35,02			35,02				
2.9.1.2.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	35,02			35,02				
2.9.1.3.	Portas Metálicas		-							
2.9.1.3.1.	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_ 06/2018	M	2,00			2,00				
2.9.1.3.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	10,36				10,36			
2.9.1.3.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	10,36				10,36			
2.9.1.3.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	10,36				10,36			
2.9.1.3.5.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_PE	M2	10,36				10,36			
2.9.1.4.	Demais serviços		-							
2.9.1.4.1.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	LN	3,00				3,00			
2.9.1.4.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	5,76				5,76			
2.9.2.	Banheiro Feminino e Vestiário		-							
2.9.2.1.	Paredes		-							
2.9.2.1.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_ 03/2024	M2	19,04			19,04				
2.9.2.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	95,20			95,20				
2.9.2.1.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	95,20			95,20				
2.9.2.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	95,20			95,20				
2.9.2.2.	Teto		-							
2.9.2.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_ 03/2024	M2	7,15			7,15				
2.9.2.2.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	35,72			35,72				
2.9.2.2.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	35,72			35,72				
2.9.2.2.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	35,72			35,72				
2.9.2.3.	Portas Metálicas - Vestiário-BWC-Porta Palco		-							
2.9.2.3.1.	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_ 06/2018	M	2,00			2,00				
2.9.2.3.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	10,47				10,47			
2.9.2.3.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	10,47				10,47			
2.9.2.3.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	10,47				10,47			
2.9.2.3.5.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_PE	M2	10,47				10,47			
2.9.2.4.	Demais serviços		-							
2.9.2.4.1.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	LN	3,00				3,00			
2.9.2.4.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	5,76				5,76			
2.10.	Reparo em Cobertura Metálica		-							
2.10.0.0.1.	LINHA DE VIDA DO TIPO RAPEL PARA TRABALHO NA COBERTURA (PRÓPRIA)	LN	1,00				1,00			
2.10.0.0.2.	PARAFUSAR TRANSPASSE LATERAL DE TELHAS METÁLICAS (PRÓPRIA)	LN	50,00				50,00			
2.11.	Avenaria Palco		-							
2.11.0.0.1.	REQUADRO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-45)	M	3,00				3,00			
2.12.	Manutenção de gradis da quadra		-							
2.12.0.0.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	223,44				223,44			
2.12.0.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	223,44				223,44			
2.12.0.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	223,44				223,44			
2.12.0.0.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_PE	M2	223,44				223,44			
2.13.	Iluminação		-							
2.13.0.0.1.	REFLETOR LED 40W 6500K 4800lm Alto desempenho - Profissional (Peso máx. 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)	LN	12,00						12,00	

SÃO JORGE D'OESTE
Local
quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 157.785.0-PP
ART/RRT: 1720261821036

Responsável Técnico
Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 157.785.0-PP
ART/RRT: 1720261821036