

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>0001</b>	<b>Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2", com moldura em alumínio anodizado natural (REF - ORSE 08970)</b>	<b>M2</b>		<b>147,76</b>	<b>150,74</b>
SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	1,05	12,39	12,39
SINAPI-I	592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	1,632	49,63	49,63
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	37,33	39,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	29,86	31,41
<b>Composição</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SINAPI					0,00	0,00
<b>Composição</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>0004</b>	<b>Remoção de vidro (ORSE 00039)</b>	<b>M2</b>		<b>5,97</b>	<b>6,28</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41
<b>Composição</b>	<b>0005</b>	<b>Tratamento de viga com argamassa polimerica de reparo estrutural (Própria) (17,64kg)</b>	<b>UN</b>		<b>339,35</b>	<b>354,31</b>
SINAPI-I	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	17,64	3,85	3,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	38,00	40,19
<b>Composição</b>	<b>0006</b>	<b>Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade (ORSE 04918)</b>	<b>M2</b>		<b>450,54</b>	<b>473,79</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	29,86	31,41
SINAPI-I	45240	MARRETA DE ACO, OITAVADA, 500 G, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,013	22,44	22,44
SINAPI-I	45239	TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10"	UN	0,08	18,22	18,22
SINAPI-I	45266	LUA DE LATEX MULTIUSO AMARELA FORRADA	PAR	0,005	3,20	3,20
SINAPI-I	45238	PONTEIRO DE ACO, LISO, REDONDO, 3/4" X 10"	UN	0,05	17,14	17,14
SINAPI-I	36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,002	5,76	5,76
<b>Composição</b>	<b>0007</b>	<b>Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos (ORSE 13846)</b>	<b>M2</b>		<b>21,74</b>	<b>21,74</b>
Cotação	C0003	Neutralizador de ferrugem, Vedacit ou similar (ORSE 14642)	L	0,3	72,45	72,45
<b>Composição</b>	<b>0008</b>	<b>Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de promotor de aderência líquido (ORSE 14128)</b>	<b>M2</b>		<b>13,87</b>	<b>14,45</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,86	31,41
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	39,48	41,65
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5	1,55	1,55
Cotação	C0004	Líquido promotor de aderência a base de água e grafeno, monocomponente (ORSE 14955)	L	0,0375	58,78	58,78
<b>Composição</b>	<b>0009</b>	<b>RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA (DEM-016/SMOP ADAPTADO)</b>	<b>M2</b>		<b>26,93</b>	<b>28,35</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	38,00	40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	29,86	31,41
<b>Composição</b>	<b>0010</b>	<b>RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO (DEM-017/SMOP)</b>	<b>UN</b>		<b>101,79</b>	<b>107,41</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	38,00	40,19
<b>Composição</b>	<b>0011</b>	<b>INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SIURB)</b>	<b>M2</b>		<b>296,49</b>	<b>300,91</b>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	38,24	40,45
SINAPI-I	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	201,87	201,87
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2	9,07	9,07
<b>Composição</b>	<b>0012</b>	<b>REQUADRO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-45)</b>	<b>M</b>		<b>32,89</b>	<b>34,44</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,013	140,50	140,50
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,06	0,83	0,83
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,05	0,73	0,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	38,00	40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	29,86	31,41
<b>Composição</b>	<b>0013</b>	<b>REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)</b>	<b>UN</b>		<b>1.800,44</b>	<b>1.801,89</b>
Cotação	C0006	REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Peso mín 5kg (PHILIPS ou Similar)	UN	1	1.723,57	1.723,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	31,92	33,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	38,45	40,67
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,051701	83,65	86,17
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,201607	287,78	290,30
<b>Composição</b>	<b>0014</b>	<b>LINHA DE VIDA DO TIPO RAPEL PARA TRABALHO NA COBERTURA (PRÓPRIA)</b>	<b>UN</b>		<b>426,71</b>	<b>426,71</b>
SINAPI-I	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	1	426,71	426,71
<b>Composição</b>	<b>0015</b>	<b>PARAFUSAR TRANSPASSE LATERAL DE TELHAS METÁLICAS (PRÓPRIA)</b>	<b>UN</b>		<b>17,21</b>	<b>18,17</b>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,35	35,27
Cotação	C0007	Parafuso Sextavado Brocante com Arruela de Vedação EPDM 5,5mm x 50mm	UN	1	0,53	0,53
<b>Composição</b>	<b>0016</b>	<b>CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM)</b>	<b>M2</b>		<b>66,97</b>	<b>68,21</b>
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	19,5	2,30	2,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,418	38,00	40,19
<b>Composição</b>	<b>0017</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>%</b>		<b>6.525,30</b>	<b>6.993,90</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	135,89	146,07
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	76,15	81,45
<b>Composição</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00

[ ]

Data

Responsável Técnico: [ ]  
 CREA/CAU: [ ]