



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO LAPA			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote REPAROS GINÁSIO LAPA	Município / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAROS GINÁSIO LAPA									153.478,77	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.559,16	
1.1.			Adm. Local					-	7.559,16	
1.1.0.1.	Composição	0008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	6.246,72	BDI 1	7.559,16	7.559,16	RA
2.			REPAROS CENTRO POLIESPORTIVO LAPA					-	145.919,61	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.303,80	
2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	475,95	BDI 1	575,95	2.303,80	RA
2.2.			SERVIÇOS					-	143.615,81	
2.2.1.			Pintura interna					-	25.138,64	
2.2.1.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	180,00	2,60	BDI 1	3,15	567,00	RA
2.2.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	900,72	2,18	BDI 1	2,64	2.377,90	RA
2.2.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	900,72	4,98	BDI 1	6,03	5.431,34	RA
2.2.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	900,72	15,38	BDI 1	18,61	16.762,40	RA
2.2.2.			Pintura externa					-	22.318,10	
2.2.2.1.	SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,25	791,38	BDI 1	957,65	239,41	RA
2.2.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	795,48	2,18	BDI 1	2,64	2.100,07	RA
2.2.2.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	120,00	2,60	BDI 1	3,15	378,00	RA
2.2.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	795,48	4,98	BDI 1	6,03	4.796,74	RA
2.2.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	795,48	15,38	BDI 1	18,61	14.803,88	RA
2.2.3.			Pintura de pisos (Lapa)					-	5.104,99	
2.2.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	94,23	2,18	BDI 1	2,64	248,77	RA
2.2.3.2.	Composição	0007	CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM)	M2	14,14	68,21	BDI 1	82,54	1.167,12	RA
2.2.3.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	94,23	32,35	BDI 1	39,15	3.689,10	RA
2.2.4.			Pintura portas metálicas de acesso					-	2.008,56	
2.2.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	17,52	2,18	BDI 1	2,64	46,25	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO LAPA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS GINÁSIO LAPA	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAROS GINÁSIO LAPA									153.478,77	
2.2.4.2.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	2,00	126,78	BDI 1	153,42	306,84	RA
2.2.4.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	17,52	12,87	BDI 1	15,57	272,79	RA
2.2.4.4.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	17,52	65,22	BDI 1	78,92	1.382,68	RA
2.2.5.			Esquadrias					-	7.217,81	
2.2.5.1.	Composição	0001	Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2" (REF - ORSE 08970)	M2	80,00	69,74	BDI 1	84,39	6.751,20	RA
2.2.5.2.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	1,17	28,66	BDI 1	34,68	40,58	RA
2.2.5.3.	Composição	0005	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLAR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SIURB)	M2	1,17	300,91	BDI 1	364,13	426,03	RA
2.2.6.			Substituição de telhas de fibrocimento e reparos na cobertura					-	38.459,00	
2.2.6.1.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	40,00	74,48	BDI 1	90,13	3.605,20	RA
2.2.6.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	140,00	5,21	BDI 1	6,30	882,00	RA
2.2.6.3.	Composição	0002	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (BASEADO NA 94210)	M2	140,00	193,69	BDI 1	234,38	32.813,20	RA
2.2.6.4.	Composição	0003	REPAROS TELHAS FIBROCIMENTO COM FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO	M2	20,00	47,87	BDI 1	57,93	1.158,60	RA
2.2.7.			Adequações dos Banheiros					-	9.658,71	
2.2.7.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	54,08	69,09	BDI 1	83,61	4.521,63	RA
2.2.7.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	44,00	4,26	BDI 1	5,16	227,04	RA
2.2.7.3.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	746,48	BDI 1	903,32	3.613,28	RA
2.2.7.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	166,89	BDI 1	201,95	807,80	RA
2.2.7.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	101,02	BDI 1	122,24	488,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento REPAROS GINÁSIO LAPA			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote REPAROS GINÁSIO LAPA	Município / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAROS GINÁSIO LAPA									153.478,77	
2.2.8.			Reparos Cozinha					-	3.183,42	
2.2.8.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	36,47	69,09	BDI 1	83,61	3.049,26	RA
2.2.8.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	26,00	4,26	BDI 1	5,16	134,16	RA
2.2.9.			Iluminação Ginásio Lapa					-	30.526,58	
2.2.9.1.	Composição	0006	REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)	UN	14,00	1.801,89	BDI 1	2.180,47	30.526,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE
Local
segunda-feira, 27 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 157.785 D-PR
ART/RRT: 1720262554724