



SECRETARIA DA AGRICULTURA  
E DO ABASTECIMENTO- SEAB

# PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RURAL

Município:	SAO JORGE D'OESTE		Edital no Município	Processamento prévio	Início previsto da Obra	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - RURAL SANTA LUZIA E LINHA UNIÃO		Data	04/08/2021	Dias	70
					p previsto da	23/10/2021

Quantidade:		30.000,00 m2																
GRUPO	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
		PARCELAS (%)															Valor Total	
ITEM	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL	% S/ TOTAL
	Data Inicio	23/10/21	23/11/21	24/12/21	24/1/22	24/2/22	27/3/22	27/4/22	28/5/22	28/6/22	29/7/22	29/8/22	29/8/22	29/7/22	29/8/22	29/9/22		
	Data Fim	22/11/21	23/12/21	23/1/22	23/2/22	26/3/22	26/4/22	27/5/22	27/6/22	28/7/22	28/8/22	28/9/22	28/9/22	28/8/22	28/9/22	29/10/22	3.191,14	0,22
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100															1.460.304,80	99,78
2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5	7		

Resp. Técnico:	Glaciano de Oliveira	Assinatura:		data:	04/08/2021
	CREA PR - 161785				

*Glaciano de Oliveira*  
Engenheiro Civil  
CREA PR 161785/D  
DECRETO 2664/2018



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		SAO JORGE D'OESTE - PR														
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA RURAL														
Local da Obra:		LINHA SANTA LUZIA E LINHA UNIÃO														
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			UD	PROJETO ORIGINAL				(R\$) - PM TOTAIS	
					km	( ton )	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	(R\$) - PM	
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1																
821000	DERPR	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m						128,47	128,47	165,84	un	1,00	165,84	165,84		
820000	DERPR	Placa sinalização c/ película refletiva						520,79	520,79	672,29	m2	4,50	672,29	3025,3	3025,3	
2		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA														
500000	DERPR	Escarificação, regularização compac. subleito						2,69	2,69	3,47	m2	30.000,00	3,47	104.175,63	104.175,63	
532600	DERPR	Colchão de areia p/ pav. polidétrico			30,00	0,2250		1,67	5,76	7,44	m2	30.000,00	7,44	223.067,52	223.067,52	
535200	DERPR	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidétrico			14,90	0,0770		8,51	9,39	12,12	M	10.000,00	12,12	121.215,51	121.215,51	
521450	DERPR	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polidetro			14,90	0,3000		18,49	21,93	28,31	m2	28.500,00	28,31	806.818,95	806.818,95	
532650	DERPR	Enchimento c/ areia p/ pav. polidétrico			30,00	0,0450		0,820	0,820	2,09	m2	28.500,00	2,09	59.600,85	59.600,85	
532700	DERPR	Compactação de pavimento polidétrico						0,43	0,43	0,56	m2	28.500,00	0,56	15.819,98	15.819,98	
575100	DERPR	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidétrico						1,32	1,32	1,70	m2	10.000,00	1,70	17.039,86	17.039,86	
800000	DERPR	Enlevamento						8,72	8,72	11,26	m2	10.000,00	11,26	112.566,48	112.566,48	
PREÇO GLOBAL																
												1.463.495,94		1.463.495,94		1.463.495,94
ÁREA INICIAL												30.000,00 m2				
CONFÉRENCIA												1.463.495,94	1.463.495,94			48,78 /m2

Giaciano de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 157785/D  
DECRETO 2664/2018