



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
1073071-30	909028	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'ESTE	Recapamento Asfáltico
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	04-21 (N. DES.)	Pavimentação sobre pedras polidricas em vias urbanas	SÃO JORGE D'ESTE
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação sobre pedras polidricas em vias urbanas									
1.1.			RECAPE ASFALTICO						346.578,15
1.1.1.		01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	1,00	1.155,92	BDI 1	1.383,52	1.383,52
1.1.1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22 ADESVIVADA- DIMENSÕES 2,40X1,20						
1.2.			EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA						331.488,64
1.2.1.		99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 04/2019	M2	6.080,00	1,78	BDI 1	2,11	12.828,80
1.2.2.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	6.080,00	2,03	BDI 1	2,43	14.774,40
1.2.3.		96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	182,40	953,54	BDI 1	1.141,29	208.171,30
1.2.4.		96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	5.472,00	1,56	BDI 1	1,87	10.232,64
1.2.5.		93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	4.012,80	0,61	BDI 1	0,73	2.929,34
1.2.6.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	6.080,00	2,03	BDI 1	2,43	14.774,40
1.2.7.		96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	60,80	953,54	BDI 1	1.141,29	69.390,43
1.2.8.		96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1.824,00	1,56	BDI 1	1,87	3.410,88
1.2.9.		93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1.337,60	0,61	BDI 1	0,73	976,45
1.3.			SINALIZAÇÃO DE VIAS						10.703,88
1.3.1.		72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	419,20	16,41	BDI 1	19,64	8.233,09
1.3.2.		13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	10,00	105,60	BDI 1	126,39	1.263,90
1.3.3.		821300	Suprte medição gab. logo de 2,5" c/ Tampa e eletos anti-cho. n=3,00m	ud	5,00	201,69	BDI 1	241,40	1.207,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

SÃO JORGE D'ESTE  
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Cláudio de Oliveira  
CRECAU: CRECAU: 157785/D  
ART/RRT: 17203167216