



PLA - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
Recapamento Asfáltico

Nº SICONV
909028

Nº OPERAÇÃO
1073071-30

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DOESTE

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
1073071-30

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1. Pavimentação sobre pedras poliedricas em vias urbanas				
1.1.	RECAPA ASFALTICO			
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22 ADESVADA - DIMENSÕES 2,40X1,20	UNIDADE	1,00	2,4 X 1,2 m
1.2.	EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA			
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.080,00	Área conforme projeto
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.080,00	Área conforme projeto
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	182,40	Área conforme projeto (e=3cm)
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.472,00	Área conforme projeto (e=3cm) (DMT=52km - de 0 a 30km)
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.012,80	Área conforme projeto (e=3cm) (DMT=52km - de 30 a 52km)
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.080,00	Área conforme projeto
1.2.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,80	Área conforme projeto (e=1cm)
1.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.824,00	Área conforme projeto (e=1cm) (DMT=52km - de 0 a 30km)
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.337,60	Área conforme projeto (e=1cm) (DMT=52km - de 30 a 52km)
1.3.	SINALIZAÇÃO DE VIAS			
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	419,20	Área conforme projeto
1.3.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	10,00	conforme projeto
1.3.3.	Suporte metálico galv. fogo de 2,5" c/ Tampa e aletas anti-tilto. h=3,00m	ud	5,00	conforme projeto

Agupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100	
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	2.480,00	1.800,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	2.480,00	1.800,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	74,40	54,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	2.232,00	1.620,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	1.636,80	1.188,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	2.480,00	1.800,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	24,80	18,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	744,00	540,00
EXECUÇÃO DE ASFALTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	545,60	396,00
SINALIZAÇÃO DE VIAS	211,20	104,00
SINALIZAÇÃO DE VIAS	6,00	2,00
SINALIZAÇÃO DE VIAS	3,00	1,00

TRECHO I AV. Arnaldo Susato	TRECHO II Rua Francisco Debortoli	TRECHO III Rua Luiz Poyer
144.673,87	102.461,14	102.461,14

SÃO JORGE DOESTE
Local
sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Glauciano da Oliveira
CREMCAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 1720213167216