



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação polidétrica rural

Nº SICONV

908339

Nº OPERAÇÃO

1073071-30

PROponente / Tomador

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|---|---------|------------|--|
| Pavimentação em pedras polidétricas em vias rurais | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | |
| 1.1.1. | Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada "N.22", ADESIVADA Dimensões 2,40x1,20 M | Unidade | 1,00 | 2,4x1,2 m |
| 1.2. | Colchão de argila p/ pav. polidétrico | | - | |
| 1.2.1. | Escarificação, regularização compac. subleito | M2 | 8.574,00 | Área conforme projeto |
| 1.2.2. | Colchão de argila p/ pav. polidétrico | m2 | 8.574,00 | Área conforme projeto |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 27.522,54 | ÁREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15)X DMT (21,4km) |
| 1.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA | | - | |
| 1.3.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA | M2 | 8.145,30 | ÁREA PAVIMENTADA |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 26.146,41 | ÁREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15) X DMT (21,4km) |
| 1.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 9.174,18 | ÁREA PAVIMENTADA X ESPESSURA REJUNTE (0,05) X DMT (21,4 Km) |
| 1.4. | CORDÃO LATERAL | | - | |
| 1.4.1. | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidétrico | m | 2.858,00 | EXTENSÃO TOTAL X 2 LADOS |
| 1.4.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 1.376,12 | ÁREA CORDÃO (ML X 0,15)X ESPESSURA (0,15) X DMT KM |
| 1.5. | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico | | - | |
| 1.5.1. | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico | m2 | 1.429,00 | CONTENÇÃO LATERAL - 0,50 M EM CADA LATERAL DA PISTA X EXTENSÃO TOTAL X 2 LADOS |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | | TRECHO I | | TRECHO II | |
|---|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | | 179.796,63 | | 223.310,60 | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1,00 | | | |
| Colchão de argila p/ pav. polidétrico | | 3.806,94 | | 4.767,06 | |
| Colchão de argila p/ pav. polidétrico | | 3.806,94 | | 4.767,06 | |
| Colchão de argila p/ pav. polidétrico | | 12.220,28 | | 15.302,26 | |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA | | 3.616,59 | | 4.528,71 | |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA | | 11.609,26 | | 14.537,15 | |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA | | 4.073,43 | | 5.100,75 | |
| CORDÃO LATERAL | | 1.268,98 | | 1.589,02 | |
| CORDÃO LATERAL | | 611,01 | | 765,11 | |
| Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico | | 634,49 | | 794,51 | |

SÃO JORGE D'OESTE

Local

quinta-feira, 14 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 167785/D
ART/IRRT: 1720213167216