



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Recapamento Asfáltico Nova Santana

Nº SICOMV
912213/2021

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	
1.	Pavimentação sobre pedras polidrificas em vias Vicinais				TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 2
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				525.727,17	
1.1.1.	Placa de Obra (Para construção C/mil) em chapa galvanizada "N.22", ADESIVADA Dimensões 2,4x1,20 M	UNIDADE	1,00	2,4X1,2 m	1,00	
1.2.	REPERFILAMENTO EM CBUQ				7.470,00	
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF- 04/2019	M2	7.470,00	Área conforme projeto	7.470,00	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF- 11/2019	M2	7.470,00	Área conforme projeto	7.470,00	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019	M3	149,40	Área conforme projeto (e=2cm)	149,40	
1.2.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	T/KM	17.928,00	Considerando a densidade aparente do CBUQ de 2,40 ton/m3. Toneladas =	17.928,00	
1.3.	CAPA DA PISTA DE ROLAMENTO				7.470,00	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF- 11/2019	M2	7.470,00	Área conforme projeto	7.470,00	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019	M3	149,40	Área conforme projeto (e=2cm)	149,40	
1.3.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	T/KM	17.928,00	Considerando a densidade aparente do CBUQ de 2,40 ton/m3. Toneladas = (149,4m³ x 2,40 ton/m³) x DMT de 50 km	17.928,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO DE VIAS				0,30	
1.4.1.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,30	Área conforme projeto	0,30	
1.4.2.	Suporte metálico galv., topo d=2,5" cliampa e aletas anti-giro. h=3,00m	ud	1,00	conforme projeto	1,00	
1.4.3.	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	498,00	conforme projeto	498,00	

SINALIZAÇÃO DE VIAS	0,30	
SINALIZAÇÃO DE VIAS	1,00	
SINALIZAÇÃO DE VIAS	498,00	

SINALIZAÇÃO DE VIAS	0,30	
SINALIZAÇÃO DE VIAS	1,00	
SINALIZAÇÃO DE VIAS	498,00	

SÃO JORGE D'OESTE
Local
segunda-feira, 14 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RTT: