



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	912213/2021	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	Recapamento Asfáltico - Nova Santiana
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	12-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Pavimentação sobre pedras polidricas em vias Vicinais	MUNICÍPIO / UF	SÃO JORGE D'OESTE
						BDI 1	19.62%
						BDI 2	0.00%
						BDI 3	0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação sobre pedras polidricas em vias Vicinais									
1.			RECAPE ASFALTICO						525.727,17
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES						1.165,49
1.1.1.		01	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada "N.22", ADESVADA Dimensões 2,4x1,20 M	UNIDADE	1,00	974,33	BDI 1	1.165,49	1.165,49
1.2.			REPERFILAMENTO EM CBUQ						263.861,32
1.2.1.		99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	7.470,00	2,00	BDI 1	2,39	17.853,30
1.2.2.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.470,00	2,56	BDI 1	3,06	22.858,20
1.2.3.		95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	149,40	1.183,45	BDI 1	1.415,64	211.496,62
1.2.4.		5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	T/KM	17.928,00	0,54	BDI 1	0,65	11.653,20
1.3.			CAPA DA PISTA DE ROLAMENTO						246.008,02
1.3.1.		96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.470,00	2,56	BDI 1	3,06	22.858,20
1.3.2.		95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	149,40	1.183,45	BDI 1	1.415,64	211.496,62
1.3.3.		5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	T/KM	17.928,00	0,54	BDI 1	0,65	11.653,20
1.4.			SINALIZAÇÃO DE VIAS						14.892,34
1.4.1.		820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,30	530,62	BDI 1	634,73	190,42
1.4.2.		821300	Suporte metálico galv. topo d=2,5" clampa e aletas anti-giro. l=3,00m	ud	1,00	320,70	BDI 1	383,62	383,62
1.4.3.		822000	Faixa de sinalização horizontal c/linha resina acrílica base solvente	m2	498,00	23,70	BDI 1	28,35	14.118,30

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE
Local
segunda-feira, 14 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Giacomo de Oliveira
CREMCAU: CREA-PR: 157785/D
ARTIRRT: 0