



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação poliedrica Lagos Do Iguaçu

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em pedras poliedricas Lagos Do Iguaçu				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada *N.22*, ADESIVADA Dimensões 2,00x1,125 M	Unidade	1,00	2,4X1,2 m
1.2.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico		-	
1.2.1.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	6.300,00	AREA PAVIMENTADA 15 CM
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.350,00	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15)X DMT (30km)
1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA	m2	5.985,00	AREA PAVIMENTADA
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.932,50	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15) X DMT (30km)
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.977,50	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA REJUNTE (0,05) X DMT (30 Km)
1.4.	CORDÃO LATERAL		-	
1.4.1.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	2.100,00	EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.417,50	AREA CORDAO (ML X 0,15LARGURA) X ESPESSURA (0,15) X DMT 30km
1.5.	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico		-	
1.5.1.	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m2	2.100,00	CONTENCAO LATERAL - 1,0 M EM CADA LATERAL DA PISTA X EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	TRECHO 01	
		1	2
Nº	Agrupador de Eventos		
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	311.099,79	
1.Adr	Administração Local	1,00	
2.RE	REGULARIZACAO E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO	6.300,00	
2.RE	REGULARIZACAO E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO	28.350,00	
3.ASS	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	5.985,00	
3.ASS	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	26.932,50	
3.ASS	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	8.977,50	
4.CO	CORDÃO LATERAL	2.100,00	
4.CO	CORDÃO LATERAL	1.417,50	
4.CO	CORDÃO LATERAL	2.100,00	

SÃO JORGE D'OESTE

Local

segunda-feira, 4 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT: 1720213167216