



Lista de Materiais		
Aparelho		
Chuveiro		
25mm x 1/2"	1 pç	
25mm x 3/4"	1 pç	
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	3 pç	
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	4 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	2 pç	
Registro de pressão c/ canopla cromada		
3/4"	2 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	4 pç	
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	3 pç	
PVC misto soldável		
Joelho de redução soldável c/ rosca		
25 mm - 1/2"	4 pç	
Luva soldável c/ rosca		
25 mm -3/4"	2 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	6 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	8 pç	
Tubos		
25 mm	22.32 m	
Tê 90 soldável		
25 mm	7 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão		
25 mm - 3/4"	1 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	4 pç	



Legenda detalhada	
Registro de Pressão com PVC soldável	
Metais	
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	1pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca	
25 mm -3/4"	1pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	1pç
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	1pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	2pç



Detalhe H1
Escala 1:25



Detalhe H2
Escala 1:25

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO						
ASSINATURA	ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA						
ASSINATURA						
PROPRIETÁRIO DA OBRA						
ASSINATURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE					
APROVAÇÃO DA PREFEITURA						
ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL						
LEILA DA ROCHA 2021/2024						
GLACIANO DE OLIVEIRA						
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-67299/D						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE					
OBRA	Ampliação salas creche					
LOCAL	Centro - São Jorge D'Oeste					
PROJETO	hidráulico					
SETOR	EDUCAÇÃO					
QUADRA	LOTE Nº	DATA	ESCALA	INDICADA	ÁREA	DESENHO
05	07	MAIO 2024	INDICADA		288,79 M²	LISIANE