


Pio X - PR-281 - 1.700,00 m



Fim do trecho  
25°42'32.4"S 52°50'54.2"W


TRECHOS	ÁREA
TRECHO	10.030,00 m²

inicio do trecho  
25°41'40.9"S 52°51'12.2"W

0,25 5,90 0,25


borda com macadame seco/ brita graduada e imprimação

Pavimentação sobre Pedras Irregulares




DETALHE GENÉRICO

**Detalhe Pista**  
Seção Genérica para todo o Trecho  
Largura total da Pista: 5,90 metros  
Esc: 1/200



- 1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
- 2 MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA (esp. 15 cm)
- 3 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE C/ EMULSÃO ASFÁLTICA EAI
- 4 C.B.U.Q. C/ CAP 50-70 (Esp- 2,0cm)
- 5 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-1C
- 6 C.B.U.Q. C/ CAP 50-70 (Esp- 3,0 cm)



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO		
ASSINATURA	ENGº Glaciano de Oliveira	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA		
ASSINATURA		
PROPRIETÁRIO DA OBRA		
ASSINATURA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE		
APROVAÇÃO DA PREFEITURA		
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024		
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE	
OBRA	pavimentação sobre pedras polidricas estradas de Pio X	
LOCAL	PIO X	
PROJETO	PLANTA RECAPE ASFALTICO	PRANCHA 2/3
SETOR RODOVIÁRIO		
QUADRA	LOTE Nº	DATA
		JULHO 2022
ESCALA INDICADA		ÁREA 10.030,00 M²
DESENHO		