




PLANTA BAIXA TÉCNICA - PAVIMENTO SUBSOLO
ESCALA 1:75



CORTE AA'
ESCALA 1:75



PONTOS ELÉTRICOS




PLANTA SANITÁRIO

Legenda	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Caixas de Gordura
	Cap
	CurVar 45°
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário-sobe
	Curva 90 longa
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário c/ curva 90°

Lista de Materiais	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	8 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	23.6 m
1.5 mm²	53 m
2.5 mm²	22.05 m
4 mm²	
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	4 pç
Placa p/ 1 função retangular	1 pç
Placa p/ 2 funções	3 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples	1 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	4 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 10 kA	2 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)	1 pç
20 A - 4.5 kA	
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 3/4"	28.45 m
Luminária e acessórios	
Luminária Led Embutir Ledvance Downlight 14W	3 pç
Quadro de medição - COELBA	
Quadro de distribuição e medição	1 pç
Caixa de barramentos	

Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de gordura CG 40x40 cm	1 pç
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 40x40 cm	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 100x100x50	1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1 pç
1" - 2"	1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1 pç
Válvula p/ pia 1"	1 pç
PVC Esgoto	
Cap 100 mm	1 pç
CurVar 45° 40 mm	1 pç
Curva 45 longa 50 mm	1 pç
Curva 90 curta 100 mm	1 pç
40 mm	1 pç
Curva 90 longa 75 mm	1 pç
Joelho 90 50 mm	3 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1 pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1 pç
Luva simples 100 mm	2 pç
50 mm	1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	2.44 m
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	2.82 m
40 mm	1.92 m
50 mm - 2"	2.89 m
75 mm - 3"	6.14 m
Tê sanitário 50 mm - 50 mm	1 pç

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:500



ESTATÍSTICAS	
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA	5.506
ÁREA DO LOTE	3.122,00 m²
TESTADA DO LOTE	42,00m
ÁREA A REFORMAR PAV. SUBSOLO	256,50 m²
ÁREA A CONSTRUIR PAV. SUBSOLO	168,50 m²
ÁREA TOTAL PAV. SUBSOLO	424,80 m²
ÁREA A CONSTRUIR PAV. TERREO	846,60 m²
ÁREA A CONSTRUIR BARRILETE	49,15 m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	1.064,25 m²
ÁREA TOTAL GERAL	1.320,55 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO:	7,3 m²
ÁREA DE AMPLIAÇÃO	

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JORGE D' OESTE	
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D' OESTE	
PROJETO ARQUITETÔNICO	
REPRODUÇÃO PLANTA BAIXA TÉCNICA (PAV. SUBSOLO)/CORTE LAYOUT TOMADAS, PROJ. SANITÁRIO	FECHA: INICIADA
PROJETO: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE	DESENHO:
LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS (CARRA 58)	DATA: JANEIRO/2024
PROJETO: SÃO JORGE D' OESTE - RJ	
	PROJETO: GLÁUCIO DE OLIVEIRA (ARQUITETO CIVIL - CREA/RJ 157785-D)
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE CNPJ: 14.916.380/0001-03	
03	
Nº DE FOLHAS	