



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Calçadas Avenida Iguaçu ETAPA 02	0	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação de Calçadas em Paver Av. Iguaçu				
1.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS AVENIDA IGUAÇU		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada *N.22*, ADESIVADA Dimensões 2,5x1,50 M	UNIDADE	1,00	2,50*1,50
1.2.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS		-	
1.2.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO CALÇADA SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	710,00	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	668,82	COR NATURAL
1.2.3.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	28,40	VERMELHO
1.3.	Rampas		-	
1.3.1.	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - 3,75 m2	und	6,00	
1.4.	MEIO FIO		-	
1.4.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 5 (PRÉ-MOLDADO)	m	109,00	h= 15 base=12 topo=9
1.5.	canteiro das arvores		-	
1.5.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	16,00	8 CANTEIROS DE 80X80 CM AV
1.5.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,51	80X10X20

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	66.298,67	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
EXECUÇÃO DE CALÇADAS	710,00	
EXECUÇÃO DE CALÇADAS	668,82	
EXECUÇÃO DE CALÇADAS	28,40	
Rampas	6,00	
MEIO FIO	109,00	
canteiro das arvores	16,00	
canteiro das arvores	0,51	

TRECHO 01 QUADRAS 06 E 07	
1	2
66.298,67	
1,00	
710,00	
668,82	
28,40	
6,00	
109,00	
16,00	
0,51	

SÃO JORGE D'OESTE
Local

segunda-feira, 21 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 1720216006086