



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPE ASFALTICO AV. NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO	0	0	MUNICÍPIO DE SÃO JORDE D'OESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
1.	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	3X1,5m
1.2.	RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.3.	REPERFILAMENTO em CBUQ		-	
1.3.1.	LIMPEZA DA PISTA	M2	3.280,00	Área de cada via = comprimento x largura
1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C - Inclusive fornecimento	M2	3.280,00	Área de cada via = comprimento x largura
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,60	Área x espessura da camada de reperfilamento (e=2cm).
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.968,00	DMT = 64,5 Km - para calculo deste item considerado 30,0km
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.263,20	34,5 km de excedente, além dos 30km considerado no item anterior.
1.4.	CAPA em CBUQ - camada de rolamento		-	
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C - Inclusive fornecimento	M2	2.460,00	Área de cada via = comprimento x largura
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	73,80	Área x espessura da camada de capa (e=3,0cm em locais de recape e 5,0cm sobre emulsão em parte do trecho da rua São Jorge
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.214,00	DMT = 64,5Km - Para calculo deste item, considerado 30,0km.
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.546,10	34,5 km de excedente, além dos 30km considerado no item anterior.
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	123,00	comprimento x largura da faixa
1.5.2.	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,56	somatória das áreas indicadas no projeto
1.5.3.	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,50M	UN	2,00	numero de suporte conforme projeto.

FRENTES DE OBRA:		TRECHO 01	
Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		266.477,93	
SERVIÇO PRELIMINAR		1,00	
REPERFILAMENTO em CBUQ		3.280,00	
REPERFILAMENTO em CBUQ		3.280,00	
REPERFILAMENTO em CBUQ		65,60	
REPERFILAMENTO em CBUQ		1.968,00	
REPERFILAMENTO em CBUQ		2.263,20	
CAPA em CBUQ - camada de rolamento		2.460,00	
CAPA em CBUQ - camada de rolamento		73,80	
CAPA em CBUQ - camada de rolamento		2.214,00	
CAPA em CBUQ - camada de rolamento		2.546,10	
SINALIZAÇÃO		123,00	
SINALIZAÇÃO		0,56	
SINALIZAÇÃO		2,00	

SÃO JORGE D'OESTE

Local

quarta-feira, 6 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: PR-157.785/D

ART/RRT: