



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em pedras polidricas trechos da Linha Paixão, Trecho da Rua Clovis Bevilacqua	0	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em pedras poliédricas				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada *N.22*, ADESIVADA Dimensões 2,40x1,20 M	Unidade	1,00	PLACA DE OBRAS
1.2.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico		-	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	6.280,50	AREA PAVIMENTADA
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.262,25	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15)X DMT 30KM
1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA	M2	5.925,00	AREA PAVIMENTADA
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.662,50	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA DA PEDRA POLIEDRICA(0,15)X DMT KM
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.887,50	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA DO REJUNTE (0,05)X DMT 30KM
1.4.	CORDÃO LATERAL		-	
1.4.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	m	2.162,00	EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.459,35	AREA CORDAO (ML X 0,15LARGURA) X ESPESSURA (0,15) X DMT KM
1.4.3.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	2.162,00	CONTENCAO LATERAL - 0,50 M EM CADA LATERAL DA PISTA X EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
SERVIÇOS PRELIMINARES
Colchão de argila p/ pav. poliédrico
Colchão de argila p/ pav. poliédrico
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA
CORDÃO LATERAL
CORDÃO LATERAL
CORDÃO LATERAL

RUA Nº 30	RUA Nº 34	AVENIDA Nº 4 RUY BARBOSA	RUA CLOVIS BEVILACQUA ESQUINA COM A RUA Nº 33	RUA Nº 1	RUA Nº 2	RUA CLOVIS BEVILACQUA ESQUINA COM A RUA Nº 2	RUA Nº 24 CARVALHO SANTOS
1	2	3	4	5	6	7	8
77.736,25	52.992,51	28.344,83	36.047,23	67.072,57	36.971,52	30.101,05	33.373,07
1,00							
1.335,60	911,60	487,60	620,10	1.166,00	636,00	530,00	593,60
6.010,20	4.102,20	2.194,20	2.790,45	5.247,00	2.862,00	2.385,00	2.671,20
1.260,00	860,00	460,00	585,00	1.100,00	600,00	500,00	560,00
5.670,00	3.870,00	2.070,00	2.632,50	4.950,00	2.700,00	2.250,00	2.520,00
1.890,00	1.290,00	690,00	877,50	1.650,00	900,00	750,00	840,00
440,00	344,00	184,00	234,00	400,00	240,00	160,00	160,00
297,00	232,20	124,20	157,95	270,00	162,00	108,00	108,00
440,00	344,00	184,00	234,00	400,00	240,00	160,00	160,00

SÃO JORGE D'OESTE

Local

terça-feira, 12 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT: