



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em pedras poliedricas trechos da Linha Paixão, Trecho da Linha Fazenda Velha e Nº SICONV 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JORGE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em pedras polidricas				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada *N.22*, ADESIVADA Dimensões 2,40x1,20 M	Unidade	2,00	PLACA DE OBRAS
1.2.	Colchão de argila p/ pav. polidrico		-	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	11.892,98	AREA PAVIMENTADA
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.518,42	AREA PAVIMENTADA X ESPESURA (0,15)X DMT 30KM
1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA	M2	11.219,80	AREA PAVIMENTADA
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.530,78	AREA PAVIMENTADA X ESPESURA DA PEDRA POLIEDRICA(0,15)X DMT KM
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.829,70	AREA PAVIMENTADA X ESPESURA Do REJUNTE (0,05)X DMT 30KM
1.4.	CORDÃO LATERAL		-	
1.4.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	m	4.487,92	EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.471,84	AREA CORDAO (ML X 0,15LARGURA) X ESPESURA (0,15) X DMT KM
1.4.3.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	2.243,96	CONTENCAO LATERAL - 0,50 M EM CADA LATERAL DA PISTA X EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Linha Paixão Trecho 01	Linha Paixão Trecho 02	Linha Fazenda Velha Trecho 01	Linha Fazenda Velha Trecho 02		
1	2	3	4	5		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	148.774,41	147.493,95	166.852,07	165.571,61		
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		1,00			
Colchão de argila p/ pav. polidrico	2.650,00	2.650,00	3.296,49	3.296,49		
Colchão de argila p/ pav. polidrico	11.925,00	11.925,00	14.834,21	14.834,21		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA	2.500,00	2.500,00	3.109,90	3.109,90		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA	9.000,00	9.000,00	3.265,39	3.265,39		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA	3.750,00	3.750,00	4.664,85	4.664,85		
CORDÃO LATERAL	1.000,00	1.000,00	1.243,96	1.243,96		
CORDÃO LATERAL	540,00	540,00	195,92	195,92		
CORDÃO LATERAL	500,00	500,00	621,98	621,98		

SÃO JORGE D'OESTE
Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: