



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação em pedras poliedricas Travessa quadra 01 urbano	0	0	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em pedras poliedricas				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS		-	
1.1.	Colchão de argila p/ pav. polidrico		-	
1.1.1.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	137,10	AREA PAVIMENTADA
1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	616,95	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15)X DMT 30KM
1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA	M2	119,15	AREA PAVIMENTADA
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,72	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA DA PEDRA POLIEDRICA(0,15)X DMT KM
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,72	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA Do REJUNTE (0,05)X DMT 30KM
1.3.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)		-	
1.3.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	m	71,81	

FRENTES DE OBRA:		VIELA CENTRAL QUADRA 01		
Agrupador de Eventos		1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		8.341,71		
Colchão de argila p/ pav. polidrico		137,10		
Colchão de argila p/ pav. polidrico		616,95		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		119,15		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		178,72		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICA		178,72		
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)		71,81		

SÃO JORGE D'OESTE
Local
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: