



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM TST
---	---

Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 12-23 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO TST LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES	Município / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 19,84%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO TST LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES									2.365.142,70	
1.			RECAPE ASFALTICO					-	2.365.142,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.225,02	
1.1.1.	Composição	5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.022,21	BDI 1	1.225,02	1.225,02	RA
1.2.			BASE					-	1.664.890,42	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	31.200,00	2,82	BDI 1	3,38	105.456,00	RA
1.2.2.	DER-PR	531500	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/PÓ DE PEDRA	M3	4.095,00	106,24	BDI 1	127,32	521.375,40	RA
1.2.3.	DER-PR	97200	Transporte caminhão basculante	TON	5.528,25	22,13	BDI 1	26,52	146.609,19	RA
1.2.4.	DER-PR	97200	Transporte caminhão basculante	TON	2.784,60	22,13	BDI 1	26,52	73.847,59	RA
1.2.5.	DER-PR	531000	BRITA GRADUADA 100% PI	M3	2.730,00	131,46	BDI 1	157,54	430.084,20	RA
1.2.6.	DER-PR	97200	Transporte caminhão basculante	TON	6.552,00	22,13	BDI 1	26,52	173.759,04	RA
1.2.7.	Composição	3	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - Inclusive fornecimento	M2	27.300,00	6,53	BDI 1	7,83	213.759,00	RA
1.3.			TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO TST					-	699.027,26	
1.3.1.	DER-PR	584200	TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	23.400,00	8,59	BDI 1	10,29	240.786,00	RA
1.3.2.	DER-PR	97200	Transporte caminhão basculante	TON	1.123,20	22,13	BDI 1	26,52	29.787,26	RA
1.3.3.	Composição	2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C - TRANSPORTE	M2	23.400,00	15,28	BDI 1	18,31	428.454,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE
Local

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Glaciano de Oliveira
CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D
ART/RRT: 0